



**МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

«19» декабря 2019 г.

г. Луганск

№ 695

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
30.01.2020 за № 24/3208

**Об утверждении Правил по огнезащите
в Луганской Народной Республике**

В соответствии со статьями 17, 69 Кодекса гражданской защиты Луганской Народной Республики, с целью установления основных требований относительно проектирования, выполнения и приемки работ по огнезащитной обработке материалов, изделий, строительных конструкций, электрических кабелей, инженерного оборудования зданий и сооружений, проходок через противопожарные преграды и ограждающие конструкции, а также требований относительно приобретения огнезащитных составов и содержания огнезащитного покрытия (пропитки) на территории Луганской Народной Республики **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые Правила по огнезащите в Луганской Народной Республике.

2. Считать утратившим силу приказ Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики от 13.02.2017 № 50 «Об утверждении Правил по огнезащите в Луганской Народной Республике», зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.03.2017 за № 89/1140.

3. Юридическому отделу Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики в установленном законодательством порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра по вопросам надзорно-профилактической деятельности (Главного государственного инспектора по пожарному надзору Луганской Народной Республики) полковника службы гражданской защиты Вихтара В. М.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после дня его официального опубликования.

Министр
генерал-майор службы гражданской защиты

Е.А. Кацавалов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Луганской Народной Республики
от «19» декабря 2019 года № 695

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
30.01.2020 за № 24/3208

Правила по огнезащите в Луганской Народной Республике

I. Общие положения

1.1. Правила по огнезащите в Луганской Народной Республике (далее – Правила) устанавливают основные требования относительно проектирования, выполнения и приемки работ по поверхностной огнезащитной обработке и огнезащитной пропитке материалов, изделий, строительных конструкций, электрических кабелей, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также требования к содержанию огнезащитного покрытия.

1.2. В настоящих Правилах термины и определения употребляются в следующих значениях:

глубина пропитки – слой огнезащитного средства (далее – ОС), который содержится в объеме объекта огнезащиты;

глубокая огнезащитная пропитка – обработка объектов огнезащиты пропиточными ОС путем введения ОС в объем объекта огнезащиты с целью обеспечения толщины слоя огнезащитного покрытия 5 мм и более;

заказчик работ – юридическое или физическое лицо, заключающее договор (контракт) на проектирование и/или выполнение работ по огнезащите;

замена огнезащитного покрытия – проведение поверхностной огнезащитной обработки после удаления предварительно примененного ОС;

защитный материал – материал, предназначенный для защиты поверхностного огнезащитного покрытия или поверхностного слоя объекта огнезащиты подвергнутого огнезащитной пропитке от вредных воздействий

окружающей среды;

инструкция по применению (далее – Инструкция) – документ, разработанный производителем, в котором определены технологические требования по маркировке, транспортировке, хранению, применению и содержанию ОС, методы контроля при применении и эксплуатации;

исполнитель работ – лицензиат, который осуществляет проектирование и/или выполнение работ по огнезащитной пропитке (глубокой, поверхностной), поверхностной огнезащитной обработке (покраска, оштукатуривание, обматывание, облицовка);

материалы растительного происхождения – материалы, изготовленные из растений или их частей (тростник, бамбук, солома и т.д.);

объект огнезащиты – материал, изделие, строительная конструкция, электрический кабель, инженерное оборудование зданий и сооружений, подлежащие огнезащите;

огнезащита – снижение показателей пожарной опасности или повышение огнестойкости объектов огнезащиты;

огнезащитная пропитка – обработка объектов огнезащиты пропиточными ОС путем введения ОС в объем объекта огнезащиты для снижения показателей их пожарной опасности. В зависимости от глубины защитного покрытия огнезащитная пропитка может быть поверхностной или глубокой;

огнезащитная эффективность – показатель, характеризующий способность ОС снижать горючесть материалов и/или повышать огнестойкость конструкций, изделий в течение определенного времени;

огнезащитное покрытие – полученный в результате поверхностной огнезащитной обработки слой (слои) на поверхности объекта огнезащиты или слой ОС содержащийся в объеме объекта огнезащиты;

огнезащитное средство (ОС) – состав (вещество, раствор), рулонный, листовой или иной материал, обладающий требуемой огнезащитной эффективностью и специально предназначенный для огнезащиты различных объектов огнезащиты;

поверхностная огнезащитная обработка – нанесение ОС на поверхность объекта огнезащиты (окраска, обмазка, оштукатуривание, облицовка и т.п.) с целью повышения его огнестойкости;

поверхностная огнезащитная пропитка – обработка объектов огнезащиты пропиточными ОС путем введения ОС в объем объекта огнезащиты с целью обеспечения толщины слоя огнезащитного покрытия менее 5 мм;

повторная поверхностная огнезащитная обработка – проведение поверхностной огнезащитной обработки без удаления предварительно примененного ОС;

приведенная толщина металлической конструкции – отношение площади поперечного сечения металлической конструкции к обогреваемой части ее периметра;

производитель – субъект хозяйствования, который производит ОС;

протокол по результатам определения качества огнезащитной пропитки деревянных конструкций – официальный документ, содержащий сведения

(показатели) на основании которых делается вывод о соответствии исследуемого образца требованиям установленных стандартов;

скрытые работы – работы, проводимые на объекте огнезащиты с применением ОС, результаты которых закрываются и в процессе эксплуатации доступ к ним не представляется возможным;

содержание огнезащитного покрытия – проведение работ, связанных с поддержанием в соответствующем техническом состоянии огнезащитного покрытия в течение срока его службы;

срок службы огнезащитного покрытия – срок эксплуатации, в течение которого ОС способен обеспечить огнезащитную эффективность.

II. Способы огнезащиты

2.1. Огнезащита осуществляется следующими способами:

- 1) огнезащитная пропитка (глубокая, поверхностная);
- 2) поверхностная огнезащитная обработка (покраска, оштукатуривание, обматывание, облицовка);

Способ огнезащиты определяется в зависимости от свойств объекта огнезащиты, ОС и условий эксплуатации.

2.2. Огнезащитная пропитка (глубокая, поверхностная) применяется для объектов огнезащиты, изготовленных из пористых материалов (древесина, ткань, бумага и др.). При пропитке используют ОС, которые проникают (просачиваются) в объект огнезащиты. В зависимости от глубины проникновения пропитка подразделяется на поверхностную (до 5 мм) и глубокую (5 мм и больше). Глубокая пропитка осуществляется только для огнезащиты древесины способами, определенными стандартами, действующими на территории Луганской Народной Республики.

2.3. Поверхностная огнезащитная обработка применяется для огнезащиты материалов (конструкций, изделий), произведенных из древесины, металла, железобетона, материалов растительного происхождения, электрических кабелей и инженерного оборудования зданий и сооружений.

Огнезащитные средства наносятся (закрепляются) методом покраски (огнезащитные краски, лаки), штукатурки, обматывания (рулонные огнезащитные средства), облицовки и т.д.

При поверхностной огнезащитной обработке применяются ОС, которые на поверхности объекта огнезащиты образуют огнезащитное покрытие (слой).

III. Порядок использования огнезащитного средства

3.1. При применении ОС исполнитель работ должен предоставить заказчику работ сертификат соответствия или иной документ подтверждающий

качество в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики (далее – сертификат соответствия) на применяемый ОС, на котором заказчиком работ делается отметка о количестве использованного огнезащитного средства в соответствии с приложением № 1.

3.2. Такие отметки делаются отдельно в отношении каждого объекта огнезащиты.

Сертификат соответствия с отметками заказчика (заказчиков) хранится у исполнителя работ по огнезащитной обработке, а копия у заказчика работ.

IV. Проектирование огнезащиты

4.1. Огнезащита выполняется на основании проекта производства работ по огнезащитной пропитке или поверхностной огнезащитной обработке (далее – ППР).

ППР может быть разработан только субъектом хозяйствования, который имеет лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на вид работ по проектированию огнезащитной обработки.

ППР может быть выполнен как в составе проектно-сметной документации на объект в целом, так и отдельно на изделие, конструкцию, инженерное оборудование и т. п., которые подлежат огнезащите.

ППР разрабатывается в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с учетом требований Инструкции на ОС, который применяется.

ППР должен пройти государственную экспертизу по пожарной безопасности в органах государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Луганской Народной Республики и может быть применен лишь после получения положительного экспертного заключения.

4.2. В ППР необходимо предусматривать применение ОС, который имеет сертификат соответствия, подтверждающий качество в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

V. Выполнение работ по огнезащите

5.1. Огнезащита выполняется в соответствии с ППР и Инструкцией.

Выполнять работы по огнезащите имеют право исполнители работ, которые получили лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на вид работ по огнезащитной пропитке (глубокая, поверхностная), поверхностной огнезащитной обработке (покраска, оштукатуривание, обматывание, облицовка).

5.2. О начале работы на объекте исполнитель работ обязан (письменно или телефонограммой) не позднее, чем за три рабочих дня уведомить центральный орган государственного пожарного надзора.

5.3. Запрещается выполнять огнезащиту в климатических условиях, которые не отвечают условиям, определенным Инструкцией на применяемый ОС, а также пункта 6.1. настоящих Правил.

5.4. Во время огнезащиты осуществляется контроль за качеством выполнения работ. Право контроля имеют представители:

заказчика работ;

государственного пожарного надзора;

разработчика ППР;

производителя (представителя производителя) применяемого ОС.

К проверкам могут привлекаться специалисты других организаций, по согласованию с их руководителями, в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

5.5. В случае выявления отклонений от ППР или нарушений требований Инструкции составляется Акт о нарушениях при выполнении работ по огнезащите (приложение № 2), в котором указываются выявленные нарушения со ссылкой на конкретные пункты нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики. Данный акт составляется не менее чем в трех экземплярах и подписывается всеми участниками проверки. Один экземпляр акта вручается (предоставляется) заказчику работ, второй – исполнителю работ, а третий не позднее чем в трехдневный срок направляется в Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

5.6. Если до начала или в ходе выполнения работ по огнезащите на объекте вносятся архитектурно-строительные изменения, которые противоречат ППР, исполнитель работ обязан приостановить (не начинать) работы и оповестить об этом заказчика, проектировщика и центральный орган государственного пожарного надзора.

Продолжение выполнения работ возможно после согласования ППР в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.7. После огнезащиты строительных конструкций допускается их частичная механическая обработка. Поверхности, к которым была применена механическая обработка, необходимо обработать тем же ОС, согласно Инструкции.

5.8. После огнезащитной пропитки строительных конструкций в легкодоступных для осмотра местах исполнителем работ устанавливаются

таблички о выполнении огнезащитной пропитки, образец которых приведен в приложении № 3.

5.9. О завершении огнезащиты исполнитель работ уведомляет заказчика письмом, в котором указывает срок готовности объекта к сдаче. Срок готовности к сдаче определяется в зависимости от срока высыхания ОС согласно с Инструкцией.

VI. Особенности выполнения работ по огнезащите

6.1. Огнезащитная пропитка (глубокая, поверхностная).

Древесина, подлежащая пропитке, не должна иметь дефектов строения, грибковых поражений, обугленностей или ожогов в результате механической обработки, посторонних вкраплений, покрытия, покраски, должна быть очищена от пыли и грязи. Допустимые пределы наличия дефектов древесины определяются в соответствии с ГОСТ 2140-81 "Видимые дефекты древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения".

При пропитке древесины необходимо учитывать ее пропиточные свойства согласно с ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение».

В случае применения ОС, который согласно Инструкции, требует определения показателей влажности древесины, проводятся соответствующие замеры, результаты которых оформляются Актом определения влажности древесины (приложение № 4).

Огнезащитная пропитка мерзлой и покрытой льдом древесины запрещается.

6.2. Поверхностная огнезащитная обработка строительных конструкций из металла и железобетона.

Перед применением ОС металлические конструкции необходимо обработать антикоррозийным покрытием (грунтом). Антикоррозийное покрытие выбирается в зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться огнезащитное покрытие, согласно Инструкции и сертификата соответствия на применяемый ОС.

После подготовки поверхности и нанесения антикоррозионного покрытия составляется Акт осмотра скрытых работ (приложение № 5).

Если металлические конструкции ранее уже были обработаны антикоррозионным покрытием, исполнитель работ должен убедиться в возможности применения запроектированного ОС. Для этого он должен получить документы, удостоверяющие марку антикоррозионного покрытия. Поверхностная огнезащитная обработка таких конструкций может проводиться только тем ОС, который согласно Инструкции может применяться вместе с данной маркой антикоррозийного покрытия. В случае, когда марка антикоррозионного покрытия не соответствует проекту или требованиям Инструкции, существующее покрытие удаляется, а на конструкцию наносится другое, соответствующей марки.

Перед поверхностной огнезащитной обработкой исполнитель работ обязан провести ревизию состояния антикоррозионного покрытия, определить поврежденные участки (места нарушения слоя грунта, наличия коррозии и т.п.). Поврежденные места необходимо очистить от ржавчины и восстановить поврежденное антикоррозионное покрытие (грунтом той же марки).

Во время нанесения ОС температура поверхности защищаемой конструкции должна быть выше температуры точки росы (кроме ОС, которые допускается наносить на влажные поверхности). Замеры по определению точки росы должны проводиться непосредственно перед применением ОС. Результаты измерений оформляются Актом определения точки росы (приложение № 6).

В случае применения ОС штукатурного типа на вибрирующие поверхности, необходимо применять армирующую сетку. После установки армирующей сетки составляется Акт осмотра скрытых работ (приложение № 5).

В сложных условиях эксплуатации примененный ОС дополнительно покрывают слоем защитного материала, который защищает от негативного воздействия окружающей среды. Защитный материал не должен изменять свойства примененного ОС. Марка защитного материала определяется в соответствии с требованиями Инструкции и указывается в ППР.

6.3. Поверхностная огнезащитная обработка воздуховодов.

При разработке ППР на поверхностную огнезащитную обработку воздуховодов необходимо провести расчеты дополнительной нагрузки, которую будет создавать нанесенный ОС на воздуховоды.

При применении ОС штукатурного типа на воздуховодах должна применяться армирующая сетка. После установки армирующей сетки составляется Акт осмотра скрытых работ (приложение № 5).

6.4. Поверхностная огнезащитная обработка электрических кабелей.

Поверхностная огнезащитная обработка электрических кабелей должна проводиться ОС, которые имеют сертификат соответствия согласно которому они могут применяться для конкретных типов кабелей.

Кабели должны обрабатываться по поверхности. В случае если кабели собраны в пучок, необходимо обрабатывать поверхность пучка.

Во время проведения поверхностной огнезащитной обработки кабели должны быть отключены от сети электропитания.

VII. Порядок приема выполненных работ по огнезащите

7.1. Для приема работ по огнезащите приказом заказчика работ создается рабочая комиссия из представителей заказчика, исполнителя работ и государственного пожарного надзора (по согласованию). Порядок и продолжительность работы комиссии определяется заказчиком работ.

О начале работы комиссии заказчик обязан уведомить (письменно, по

средствам телефонной связи или другим доступным способом) членов комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней.

Комиссия проверяет:

1) наличие соответствующей документации:

ППР и экспертное заключение органа государственного пожарного надзора;

акты осмотра скрытых работ, определение точки росы, определение влажности древесины (при необходимости);

протокол по результатам определения качества огнезащитной пропитки (глубокой, поверхностной) деревянных конструкций;

лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на вид работ по огнезащитной пропитке (глубокая, поверхностная), поверхностной огнезащитной обработке (покраска, оштукатуривание, обматывание, облицовка).

копия сертификата соответствия, на примененный ОС, с отметками поставщика и заказчика работ, о количестве использованного ОС, согласно приложению № 1.

2) готовность объекта к сдаче (соблюдение срока высыхания ОС).

3) соответствие выполненных работ требованиям ППР, Инструкции, качество этих работ и дает им оценку.

7.2. Лабораторные испытания огнезащитной пропитки деревянных конструкций по установленным методикам проводятся для всех объектов огнезащиты в соответствии с действующим законодательством.

Лабораторные испытания образцов проводятся Испытательной пожарной лабораторией Аварийно-спасательного отряда специального назначения Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее – Лаборатория), которая имеет соответствующую область аттестации или иной лабораторией, имеющей соответствующую область аттестации.

7.3. Для исследования представителем органа государственного пожарного надзора в присутствии исполнителя работ отбираются образцы древесной стружки толщиной не более 1 мм, которые снимаются ножом с разных поверхностей деревянных конструкций, обработанных ОС в количестве 10 штук с объекта огнезащиты. По результатам отбора проб составляется Акт отбора проб (приложение № 7).

Отобранные образцы предоставляются для испытания в лабораторию.

Лабораторные испытания образцов деревянных строительных конструкций проводятся только при наличии Акта отбора проб.

7.4. Контроль качества поверхностной огнезащитной обработки металлических конструкций осуществляется путем визуального осмотра обработанных конструкций и измерением толщины огнезащитного покрытия.

Измерение толщины огнезащитного покрытия проводится при помощи средства измерения, имеющего действующее свидетельство о поверке или государственной метрологической аттестации проведенной в порядке установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики и предназначенного для измерения толщины неметаллических покрытий на металлическом основании неразрушающим методом, имеющего точность измерения не более 0,01 мм и диапазон измеряемых толщин, соответствующий толщине нанесенного покрытия.

Замеры толщины огнезащитного покрытия проводятся через каждые 15-20 метров длины материалов, изделий, строительных конструкций обработанных ОС, но не менее чем в 10 равномерно расположенных точках.

Результаты контроля технического состояния огнезащитного покрытия металлических строительных конструкций оформляются соответствующим Актом проверки технического состояния огнезащитного покрытия металлических конструкций (приложение № 8).

7.5. Результаты работы комиссии при отсутствии нарушений оформляются Актом принятия выполненных работ по огнезащите (приложение № 10).

В случае неготовности работ по огнезащите к сдаче или при обнаружении недостатков работа комиссии приостанавливается и составляется Акт о нарушениях при выполнении работ по огнезащите (приложение № 3). В таком случае исполнитель работ должен в сроки, определенные рабочей комиссией, устранить выявленные недостатки и известить об этом заказчика работ. После чего комиссия продолжает свою работу. Акт принятия выполненных работ по огнезащите подписывается членами комиссии в том случае, когда устранены все выявленные нарушения. Члены комиссии, которые отказались подписать акт, обязаны в письменной форме представить председателю комиссии и руководителю органа, который они представляют, обоснование своего отказа (особое мнение). Руководитель данного органа обязан принять непосредственное участие в урегулировании спорных вопросов.

Работы по огнезащите считаются принятыми в том случае, когда Акт принятия выполненных работ по огнезащите подписан всеми членами комиссии.

Акт принятия выполненных работ по огнезащите и Акт о нарушении при выполнении работ по огнезащите составляются в количестве экземпляров, равном количеству членов комиссии (по одному на каждого).

Организации, которые принимали участие в работе комиссии, хранят Акты о нарушениях при выполнении работ по огнезащите в течение одного года, а Акты принятия выполненных работ по огнезащите – в течение всего срока эксплуатации огнезащитного покрытия.

VIII. Содержание огнезащитного покрытия

8.1. В течение срока службы огнезащитного покрытия должны

осуществляться мероприятия по поддержанию его в соответствующем техническом состоянии. Для этого приказом руководителя субъекта хозяйствования (учреждения, организации, предприятия и т.п.), эксплуатирующей объект, на котором выполнена огнезащита, назначается должностное лицо, ответственное за содержание огнезащитного покрытия.

8.2. Данное лицо осуществляет надзор за содержанием огнезащитного покрытия в порядке, определенном Инструкцией, Правилами пожарной безопасности в Луганской Народной Республике и настоящих Правил.

8.3. Ежегодно комиссией из представителей заказчика необходимо осуществлять проверку соответствия условий эксплуатации для подтверждения огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия, по результатам которой составляется Акт проверки технического состояния огнезащитного покрытия (приложение № 9).

8.4. Один раз в три года или по окончании гарантийного срока службы, если таковой составляет менее трех лет, согласно Инструкции на конкретный ОС, осуществляется контроль качества огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия деревянных конструкций.

8.5. Для этого представителем органа государственного пожарного надзора, в присутствии должностного лица ответственного за содержание огнезащитного покрытия, отбираются образцы древесной стружки толщиной не более 1 мм, которые снимаются ножом с разных поверхностей деревянных конструкций, обработанных ОС, в количестве 10 штук с объекта огнезащиты. Отобранные образцы предоставляются для испытания в Лабораторию.

8.6. Лабораторные испытания образцов строительных конструкций проводятся только при наличии Акта отбора проб (приложение № 7).

Условия эксплуатации и огнезащитная эффективность огнезащитного покрытия соответствуют требованиям, при наличии положительных результатов лабораторных испытаний, оформленных протоколом по результатам определения качества огнезащитной пропитки деревянных конструкций.

8.7. В случае отрицательных результатов необходимо проведение повторной огнезащитной пропитки.

8.8. При выявлении повреждений огнезащитного покрытия субъект хозяйствования обязан принять меры по его восстановлению (ремонту).

Если поврежденное огнезащитное покрытие не подлежит ремонту или истек срок его службы, субъект хозяйствования должен обеспечить замену огнезащитного покрытия или проведение огнезащитной пропитки.

8.9. Работы указанные в пункте 8.8 Правил осуществляются в порядке, определенном для выполнения работ по огнезащите.

Заместитель Министра по вопросам
надзорно-профилактической деятельности
(Главный государственный инспектор
по пожарному надзору
Луганской Народной Республики)

В. М. Вихтар

Приложение № 1
к Правилам по огнезащите в
Луганской Народной Республике

Образец

отметка о количестве использованного огнезащитного средства

На объекте _____
(название и адрес объекта)

для огнезащиты _____
(наименование обработанных материалов, конструкций,

приборов, технологических коммуникаций, проходок и общая площадь)
было использовано _____
(полное название огнезащитного средства)

в количестве _____ кг
(цифрами и словами)

Представитель заказчика работ _____
(наименование субъекта хозяйствования)

М. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Правилам по огнезащите в
Луганской Народной Республике

АКТ
о нарушениях при выполнении работ по огнезащите
от «___» _____ 20___ г. № _____

Комиссия в составе:

представителя заказчика работ (председатель комиссии) _____

(должность, название организации, Ф.И.О.)

представителя исполнителя работ _____

(должность, название организации, Ф.И.О.)

представителя государственного пожарного надзора _____

(должность, звание Ф.И.О.)

других представителей (по согласию) _____

(должность представителя разработчика ППР, производителя (представителя производителя) и т.п., Ф.И.О.)

провела проверку качества выполнения работ по огнезащите и установила:

1. На объекте _____
(наименование и адрес объекта, на котором производились работы по огнезащите;

общая площадь обработки)

в период с «___» _____ 20___ г. по «___» _____ 20___ г.
выполнены работы по огнезащите _____

(наименование обработанных материалов, конструкций, изделий,

электрических кабелей, инженерного оборудования зданий и сооружений, проходок и общая защищаемая площадь)

способом _____ с применением _____
(способ огнезащиты) (полное название огнезащитного средства)

сертификат соответствия _____ действителен до «___» _____ 20___ г.
(серия и номер)

2. Работы производились _____
(название и местонахождение лицензиата - исполнителя работ)

Лицензия МЧС ЛНР № _____ от «___» _____ 20___ г.

в соответствии с проектом производства работ (ППР) _____
(шифр, дата и название ППР)

разработанным _____
(название и местонахождение лицензиата, которым разработан ППР)

Продолжение приложения № 2

Лицензия МЧС ЛНР № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
экспертное заключение на ППР выданное органом государственного пожарного
надзора « _____ » _____ 20__ г. № _____

3. Установлено нарушение при выполнении работ по огнезащите, а именно:

(каждое нарушение, записанное в акте проверки, должно быть подкреплено ссылкой на соответствующий нормативный правовой акт)

Представитель заказчика
работ

М. П.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Представитель исполнителя
работ

М. П.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Представитель
государственного пожарного
надзора

М. П.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Другие представители (при
наличии)

М. П.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение № 3
к Правилам по огнезащите в
Луганской Народной Республике

Образец таблички

ВЫПОЛНЕНА ОГНЕЗАЩТНАЯ ПРОПИТКА (ГЛУБОКАЯ, ПОВЕРХНОСТНАЯ)
Фирменный знак предприятия (при наличии)

(название и месторасположение лицензиата)

(код ЕГРЮЛ, контактные телефоны)

(номер и срок действия лицензии)

(перечень выполненных работ по огнезащите и полное название огнезащитного средства)

(дата окончания работ по огнезащитной обработке)

(дата замены или повторной огнезащитной обработки)

Примечание	1. Минимальные размеры таблички должны быть 210 x 148 мм (формат А5).
	2. Таблички изготавливаются из бумаги, пластика, фанеры, металла и других материалов, которые имеют плотную структуру. Если применяется бумага, то её плотность должна быть не менее 0,2 кг/м ² , лицевая сторона таблички защищается с помощью ламинирования.
	3. Нанесение информации выполняется только с одной стороны таблички. Способ нанесения зависит от материала, из которого изготовлена табличка, и должен обеспечивать сохранение нанесенной информации в течение срока эксплуатации огнезащиты.

Приложение № 4
к Правилам по огнезащите в
Луганской Народной Республике

АКТ
определение влажности древесины
от «___» _____ 20___ г. № _____

Комиссия в составе:

представителя заказчика работ _____
(должность, название организации, Ф.И.О.)

представителя исполнителя работ _____
(должность, название организации, Ф.И.О.)

на объекте _____
(наименование и адрес объекта)

для выполнения работ по огнезащитной обработке _____
(наименование деревянных конструкций (изделий))

_____ порода древесины, общая площадь обработки)
способом _____ с применением _____
(способ огнезащитной обработки) (полное название огнезащитного средства)

провела замеры влажности древесины перед нанесением огнезащитного
средства на _____ участках с применением _____
(количество) (тип и марка измерительного прибора)

Комиссией установлено:

1. Влажность на каждом участке представляет:

1) _____
(значение влажности и место расположения участка)

2) _____

3) _____

4) _____

2. Максимальная влажность конструкции (изделия) _____

3. Влажность окружающей среды _____

4. Температура воздуха окружающей среды _____

Вывод: _____
(может или не может проводиться огнезащитная обработка)

Представитель исполнителя

М. П.

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Представитель заказчика

М. П.

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Правилам по огнезащите в
Луганской Народной Республике

АКТ
осмотра скрытых работ
от «___» _____ 20___ г. № _____

Комиссия в составе:

представителя заказчика работ _____,
(должность, название организации, Ф.И.О.)

представителя исполнителя работ _____,
(должность, название организации, Ф.И.О.)

представителя проектной организации(при необходимости) _____
(должность, название организации, Ф.И.О.)

на объекте _____
(наименование и адрес объекта)

для выполнения работ по огнезащите _____
(наименование материалов, конструкций, изделий

электрических кабелей, инженерного оборудования зданий и сооружений, проходок, которые подлежат огнезащите)

способом _____ с применением _____
(способ огнезащиты) (полное название огнезащитного средства)

по проекту производства работ (ППР) _____,
(шифр, дата и название ППР)

разработанным _____,
(название и местонахождение лицензиата, которым разработан ППР)

провела осмотр таких скрытых работ:

1) _____
(конкретный вид работ, место и дата их выполнения)

2) _____

Комиссией установлено:

скрытые работы произведены _____ проекта, Инструкции,
(соответственно или с нарушением)

стандартов, а именно: _____
(при наличии указываются нарушения)

На основании изложенного выполнения работ по огнезащите

_____.
(разрешается / не разрешается)

Представитель исполнителя

М. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Представитель заказчика

М. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Правилам по огнезащите в
Луганской Народной Республике

АКТ
определения точки росы
от «___» _____ 20___ г. № ____

Комиссия в составе:

представителя заказчика работ _____,
(должность, название организации, Ф.И.О.)

представителя исполнителя работ _____,
(должность, название организации, Ф.И.О.)

на объекте _____
(наименование и адрес объекта)

для выполнения работ по огнезащите _____
(наименование материалов, конструкций, изделий,

электрических кабелей, инженерного оборудования зданий и сооружений, проходов, которые подлежат огнезащите)

способом _____ с применением _____
(способ огнезащиты) (полное название огнезащитного средства)

провела замеры точки росы на _____ участках
(количество)

с применением _____
(тип и марка измерительного прибора)

Комиссией установлено:

1. Влажность на каждом участке представляет:

1) _____
(значение влажности и место расположения участка)

2) _____

3) _____

4) _____

2. Максимальная влажность на конструкции _____

3. Влажность окружающей среды _____

4. Температура воздуха окружающей среды _____

Вывод: _____
(может или не может проводиться огнезащитная обработка)

Представитель исполнителя

М. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Представитель заказчика

М. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 7
к Правилам по огнезащите в
Луганской Народной Республике

АКТ ОТБОРА ПРОБ

Комиссия в составе:

Исполнителя работ: _____
(Ф.И.О. представителя исполнителя работ)

Представителя государственного пожарного надзора: _____
(должность, звание, Ф.И.О.)

произвела отбор проб с деревянных конструкций _____
(указать название объекта, его адрес, название конструкций, с которых брались пробы)

пропитанных огнезащитным средством марки _____
изготовленном _____
(дата, название предприятия изготовителя)

сертификат № _____
(указать номер и срок действия сертификата)

Огнезащитная пропитка выполнялась _____
(название организации, дата)

Огнезащитное средство наносилось _____
(кистью, обмазкой и т.п.)

Площадь огнезащитной пропитки составила _____ кв. м.

Расход огнезащитного средства _____ кг

Пробы отобраны в (полиэтиленовый, бумажный) пакет и опечатаны печатью

(название организации, объекта)

Члены комиссии: _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

Приложение № 8
к Правилам по огнезащите в
Луганской Народной Республике

АКТ
проверки технического состояния огнезащитного покрытия
металлических конструкций
от «__» _____ 20__ г. № _____

Исполнитель работ: _____
(название организации, адрес)

Заказчик: _____
(название организации, адрес)

Наименование и адрес объекта _____

Лицензия МЧС ЛНР № _____ от «__» _____ 20__ г.

Договор _____
(№ и дата договора)

вид работ согласно договора _____

комиссия в составе:

Заказчика (застройщика): _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Исполнителя работ: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представителя государственного пожарного надзора: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Составили данный акт, рассмотрев: _____
(указывается огнезащитный материал, техническая

документация производителя на него, № и дата сертификата)

Название проектной организации, которая разработала проект: _____
(название, юридический адрес,

№ и дата выдачи лицензии)

Экспертиза проекта: _____
(экспертное заключение дата, номер и Ф.И.О. должностного лица проводившего экспертизу)

Работы по огнезащите:

1) проводились с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

2) технология нанесения: _____

3) обработанные конструкции

№ п/п	Вид конструкции, нормативный предел огнестойкости (мин)	Приведенная толщина (мм)	Средняя толщина сухого слоя		Предел огнестойк ости (мин)
			Проектная (мм)	Фактическая (мм)	
1	2	3	4	5	6

прибор, которым проводились замеры толщины сухого слоя _____
 наличие грунтовоального и защитного покрытий _____
 (марка, толщина)

количество нанесенных слоев _____

гарантийный срок службы средства _____

Вывод: _____
 (огнезащитное покрытие соответствует/частично соответствует/не соответствует)

Рекомендации _____
 (ремонт/замена огнезащитного покрытия)

Представитель заказчика
работ:

 (подпись)

 (фамилия и инициалы)

М. П.

Представитель
исполнителя работ:

 (подпись)

 (фамилия и инициалы)

М. П.

Представитель
государственного
пожарного надзора:

 (подпись)

 (фамилия и инициалы)

М. П.

Приложение № 9
к Правилам по огнезащите в
Луганской Народной Республике

АКТ
Проверки технического состояния огнезащитного покрытия
от «__» _____ 20__ года № _____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Составили данный акт, рассмотрев: _____
(указывается огнезащитное средство, техническая

документация производителя на него, № и дата сертификата)

Название проектной организации, которая разработала проект: _____
(название, юридический адрес,

№ и дата выдачи лицензии)

Экспертиза проекта: _____
(экспертное заключение дата, номер и Ф.И.О. должностного лица проводившего экспертизу)

Работы по огнезащите:

1) проводились с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

2) технология нанесения: _____

3) обработанные конструкции

гарантийный срок службы состава _____

4) Условия эксплуатации _____
(соответствуют/ не соответствуют инструкции на ОС)

5) Выявленные нарушения целостности ОС, защитного материала, условий
содержания ОС _____

Протокол испытаний № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Продолжение приложения № 9

Выводы лаборатории по результатам испытаний обработанных конструкций

Выводы членов комиссии

* При выявлении нарушений условий эксплуатации обработанных конструкций необходимо проведение лабораторных испытаний для подтверждения огнезащитной эффективности.

Председатель комиссии:

М. П.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Члены комиссии:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение № 10
к Правилам по огнезащите в
Луганской Народной Республике

АКТ
принятия выполненных работ по огнезащите
от «__» _____ 20__ г. № __

Комиссия в составе:

представителя заказчика работ (председатели комиссии) _____
(должность, название организации, Ф.И.О.)

представителя исполнителя работ _____
(должность, название организации, Ф.И.О.)

представителя государственного пожарного надзора _____
(должность, Ф.И.О.)

провела проверку выполненных работ по огнезащите и установила:

1. На объекте _____
(наименование и адрес объекта)

в период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
выполнены работы по огнезащите _____
(наименование обработанных материалов, конструкций, изделий

электрических кабелей, инженерного оборудования зданий и сооружений, проходок и общая площадь обработки)
способом _____ с применением _____
(способ огнезащитной обработки) (полное название огнезащитного средства)

сертификат соответствия _____ действителен до " __ " _____ 20__ г.
(серия и номер)

2. Работы выполнялись _____,
(название и местонахождение лицензиата)

лицензия МЧС ЛНР № _____ от «__» _____ 20__ г.

согласно _____
(название, номер и дата регистрации)

проекта производства работ (ППР) _____,
(шифр, дата и название ППР)

разработанного _____,
(название и местонахождение лицензиата, которым разработан ППР)

лицензия МЧС ЛНР № _____ от «__» _____ 20__ г.

экспертное заключение на ППР выдано органом государственного пожарного надзора " __ " _____ 20__ г. № _____

3. Результаты измерений глубины пропитки (толщины слоя) огнезащитного средства:

3.1. Для деревянных конструкций (изделий)

№ п/п	Название и расположение конструкции (изделия)	Глубина пропитки (толщина слоя) огнезащитного средства		Выводы (соответствует или не соответствует)
		проектная (мм)	фактическая (мм)	
1	2	3	4	5

3.2. Для металлических и железобетонных конструкций

№ п/п	Название и расположение конструкции	Приведенная толщина металла конструкции (мм)	Нормируемый предел огнестойкости конструкции (мин)	Толщина слоя огнезащитного средства		Выводы (соответствует или не соответствует)
				проектная (мм)	фактическая (мм)	
1	2	3	4	5	6	7

3.3. Для воздухопроводов

№ п/п	Участок воздухопровода, на котором проводились замеры	Нормированный предел огнестойкости (мин.)	Толщина слоя огнезащитного средства		Выводы (соответствует или не соответствует)
			проектная (мм)	фактическая (мм)	
1	2	3	4	5	6

3.4. Для кабелей

№ п/п	Участок кабеля, на котором проводились замеры	Тип и марка кабеля	Толщина слоя огнезащитного средства		Выводы (соответствует или не соответствует)
			Проектная (мм)	Фактическая (мм)	
1	2	3	4	5	6

Вывод комиссии:

Работы по огнезащите выполнены в соответствии с вышеуказанным ППР и Инструкцией, нарушений требований нормативных правовых актов, действующих стандартов и правил не установлено.

Работы считаются принятыми с «___» _____ 20__ г.

Срок эксплуатации огнезащиты до «___» _____ 20__ г.

Представитель заказчика
работ:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М. П.

Представитель
исполнителя работ:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М. П.

Представитель
государственного
пожарного надзора:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М. П.

Перечень документов, которые прилагаются к настоящему акту:

1. Обязательно:

копия экспертного заключения органа государственного пожарного надзора;
копии лицензии на право выполнения работ по огнезащитной пропитке (глубокая, поверхностная), поверхностной огнезащитной обработке;
копия сертификата соответствия на огнезащитное средство.

2. При необходимости:

акт определения влажности древесины (для огнезащитной пропитки деревянных конструкций и изделий);
акт определения точки росы (для металлических и железобетонных конструкций);
акт осмотра скрытых работ (при наличии скрытых работ);
акт определения сопротивления изоляции (для огнезащиты кабелей);
копия протокол по результатам определения качества огнезащитной пропитки (глубокой, поверхностной) деревянных конструкций.

Примечание:

Первая страница акта и выводы членов комиссии оформляются отдельно для каждого объекта огнезащиты.

Если акт состоит из двух и больше листов, каждый из них нумеруется и заверяется подписями членов комиссии и печатями.